

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว หมู่ที่ ๖ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๖๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็กมุงด้วยแผ่นเหล็ก METAL CHEET หนา ๐.๓๕ มม. (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๖๐๖,๐๐๐.- บาท (หกแสนหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายदनัย สิทธิชัย ประธานกรรมการ
 ๒. นายสะกะ แผ่เต็ม กรรมการ
 ๓. นายปรัชญา มะหะหมัด กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายปราโมทย์ สอนประพัฒน์)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

.....พิมพ์/ทาน
.....จนท.
.....ทน.จนท.
.....ปลัด อบต.

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
หมู่ที่ 6 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว หมู่ที่ 6 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จึงมีคำสั่งที่ 195 /2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น เป็นเงิน 606,000 บาท (หกแสนหกพันบาทถ้วน) โดยข้าพเจ้าและคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางในการดำเนินงานก่อสร้างของทางราชการแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายदनัย สิทธิชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสะกะ แม่เต็ม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรัชญา มะหะหมัด)

(นางอมรรัตน์ แป้นด้วง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายदनัย สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายปราโมทย์ สอนประพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

โครงการก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองลาว ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

วันที่ประมาณราคา 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 /ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	Factor F
11.1	ประตู (1)	4,500.00	1.0000	4,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
11.2	ประตู (2)	2,500.00	1.0000	2,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
11.3	หน้าต่าง (1)	30,000.00	1.0000	30,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
11.4	หน้าต่าง (2)	1,000.00	1.0000	1,000.00	- พื้นที่ฝนตกชุก 2
12	งานระบบประปา	3,000.00	1.0000	3,000.00	
13	งานระบบไฟฟ้า	10,000.00	1.0000	10,000.00	
14	วัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	1.0000	5,000.00	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้างคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				59,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง
ปรับลดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น				606,000.00	120
หกแสนหกพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายคนัย สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายปรัชญา มะหะหมัด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายสะกะ แผ่เต็ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

นายสะกะ แผ่เต็ม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายปรัชญา มะหะหมัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

นางอมรรัตน์ แป้นด้วง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

ลงชื่อ

นายคนัย สิทธิชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

นายปราโมทย์ สวนประพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

อนุมัติ

วันที่กำหนดราคากลาง

16 กรกฎาคม 2563

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

โครงการก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองลาว ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

วันที่ประมาณราคา 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 /ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	418,453.58	1.3074	547,086.21	Factor F
11.1	ประตู (1)	4,500.00	1.0000	4,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
11.2	ประตู (2)	2,500.00	1.0000	2,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
11.3	หน้าต่าง (1)	30,000.00	1.0000	30,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
11.4	หน้าต่าง (2)	1,000.00	1.0000	1,000.00	- พื้นที่ฝนตกชุก 2
12	งานระบบประปา	3,000.00	1.0000	3,000.00	
13	งานระบบไฟฟ้า	10,000.00	1.0000	10,000.00	
14	วัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	1.0000	5,000.00	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้างคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				606,086.21	ระยะเวลาก่อสร้าง
ปรับลดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น				606,000.00	120
หกแสนหกพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายคณัฏ สิริชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายปรัชญา มะหะหมัด

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายสะกะ แผ่เต็ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

นายสะกะ แผ่เต็ม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายปรัชญา มะหะหมัด)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

นางอมรรัตน์ เป้นด้วง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

ลงชื่อ

นายคณัฏ สิริชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

นายปราโมทย์ สวนประพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

อนุมัติ

วันที่กำหนดราคากลาง

16 กรกฎาคม 2563

แบบแสดงรายการ ประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองลาว ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้าง อาคารโรงอาหาร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

วันที่ประมาณราคา 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 /ราคานับวันที่เชล 22.00 - 22.99 บาท/เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
1.2	งานดินลูกริมกลับ	19.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,881.00			1,881.00	
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ลูกบาศก์ 40 กก./ตร.ม.)	23.00	ลบ.ม.	2,355.14	54,168.22	391.00	8,993.00			63,161.22	
2.2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.50	ลบ.ม.	1,506.42	2,259.63	391.00	586.50			2,846.13	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	450.00	5,400.00	99.00	1,188.00			6,588.00	
2.4	ทรายถมรองพื้นอาคาร	32.00	ลบ.ม.	282.00	9,024.00	99.00	3,168.00			12,192.00	
2.5	งานเหล็ก RB Ø 6 มม. (SR 24=0.222 กก./ม.)	93.00	กก.	22.73	2,113.89	4.10	381.30			2,495.19	
2.6	งานเหล็ก RB Ø 9 มม. (SR 24=0.499 กก./ม.)	9.98	กก.	18.72	186.83	4.10	40.92			227.74	
2.7	งานเหล็ก RB Ø 12 มม. (SR 24=0.888 กก./ม.)	666.00	กก.	20.25	13,486.50	3.30	2,197.80			15,684.30	
2.8	งานเหล็ก DB Ø 16 มม. (SD 30=1.578 กก./ม.)	47.34	กก.	19.55	925.50	3.30	156.22			1,081.72	
2.9	งานเหล็ก WIRE MESH 4 มม.	112.00	ตร.ม.	25.00	2,800.00	5.00	560.00			3,360.00	
2.10	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30 กก./ตัน)	24.00	กก.	52.65	1,263.60	0.00	0.00			1,263.60	
2.11	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	14.00	ลบ.ฟ.	575.70	8,059.80	133.00	1,862.00			9,921.80	
2.12	ไม้คร่าวซีเมนต์แบบ (คิด 30% ของไม้แบบ)	4.20	ลบ.ฟ.	575.70	2,417.94	0.00	0.00			2,417.94	
2.13	ตะปู (คิด 0.25 ก.ก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	3.50	กก.	51.41	179.94	0.00	0.00			179.94	
3.1	งานผนังก่ออิฐฉาบเรียบ	77.00	ตร.ม.	345.00	26,565.00	89.00	6,853.00			33,418.00	
4.1	งานฉาบปูนผนัง	55.00	ตร.ม.	65.00	3,575.00	82.00	4,510.00			8,085.00	
ยอดยกไป										164,803.58	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายคณัย สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสะกะ แม่เต็ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายปรัชญา มะหะหมัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว

สถานที่ก่อสร้าง หน้าที่ 6 บ้านคลองลาว ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

วันที่ประมาณราคา 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ราคามันมีมติผล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
4.2	ผนังไม้สำเร็จรูปทึบราวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว ไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว พม่า 8 มม.	20.00	ตร.ม	303.00	6,060.00	95.00	1,900.00	7,960.00	
4.3	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว (รวมทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป)	72.00	เมตร	120.00	8,640.00	73.00	5,256.00	13,896.00	
5.1	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.แบบมีฟอยล์ยารอต่อเย็บ โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสีแบบมีฟอยล์ (ภายใน)	84.00	ตร.ม.	264.00	22,176.00	75.00	6,300.00	28,476.00	
5.2	งานฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดแบบย่นขึ้นฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็ก อาบสังกะสี (ภายนอก)	74.00	ตร.ม.	263.00	19,462.00	75.00	5,550.00	25,012.00	
6.1	พื้นกระเบื้องเคลือบหินสีดำ ขนาด 12x12 นิ้ว(รวมปูนทรายและขานแนว)	72.00	ตร.ม.	309.00	22,248.00	158.00	11,376.00	33,624.00	
6.2	พื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว(รวมปูนทรายและขานแนว)	2.00	ตร.ม.	309.00	618.00	158.00	316.00	934.00	
7.1	เหล็ก □ - 2"X5"X3.2 มม.	12.00	ท่อน	1,250.00	15,000.00	495.00	5,940.00	20,940.00	
7.2	เหล็ก □ - 2"X6"X3.2 มม.	4.00	ท่อน	1,450.00	5,800.00	571.00	2,284.00	8,084.00	
7.3	เหล็กข้ออ้อย □ - 2"X2"X2.3 มม.	9.00	ท่อน	475.00	4,275.00	200.00	1,800.00	6,075.00	
7.4	อะเสเหล็ก □ - 2"X5"X3.2 มม.	4.00	ท่อน	1,250.00	5,000.00	495.00	1,980.00	6,980.00	
7.5	แปเหล็กตัว C-100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	40.00	เมตร	425.00	17,000.00	235.00	9,400.00	26,400.00	
7.6	แผ่นเหล็ก □ - 200X250X6 มม.	16.00	แผ่น	140.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	
ยอดยกไป								345,424.58	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคณัฏ สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสะกะ แม่เต็ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปรัชญา มะหะหมัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองลาว ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้าง อาคารโรงอาหาร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

วันที่ประมาณราคา 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
7.7	แผ่นเหล็ก □ - 250X300X6 มม.	16.00	แผ่น	140.00	2,240.00	25.00	400.00	345,424.58	
7.8	น๊อต Ø12 มม.	32.00	อัน	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
7.9	งานหลังคา METAL CHEET ขนาด 0.35 มม. (เคลือบพอลิเอทความร้อน)	224.00	ตร.ม.	130.00	29,120.00	70.00	15,680.00	44,800.00	
8.1	ท่อเหล็ก Ø 1 นิ้ว (พร้อมทาสี)	8.00	ท่อน	396.00	3,168.00	129.00	1,032.00	4,200.00	
8.2	ท่อเหล็ก Ø 1 1/2 นิ้ว (พร้อมทาสี)	7.00	ท่อน	680.00	4,760.00	202.00	1,414.00	6,174.00	
9.1	อ่างล้างจานแปดคนละ 2 หลุม มีที่วางจาน ผึงคาน์เตอร์	1.00	ชุด	3,880.00	3,880.00	320.00	320.00	4,200.00	
	รวมยกโอนำแบบโค้งหมุนซ้าย-ขวา ได้								
9.2	บ่อคัก ขี้มัน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
10.1	งานสี	127.00	ตร.ม.	35.00	4,445.00	30.00	3,810.00	8,255.00	
11.1	ประตู (1)	1.00	ช่อง	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
11.2	ประตู (2)	1.00	ช่อง	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
11.3	หน้าต่าง (1)	4.00	ช่อง	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
11.4	หน้าต่าง (2)	1.00	ช่อง	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
12.1	งานระบบประปา	1.00	L.S.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
13.1	งานระบบไฟฟ้า	1.00	L.S.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
14.1	วัสดุเบ็ดเตล็ด	1.00	L.S.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
ยอดยกไป								474,453.58	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายณชัย สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสะกะ แม่เต็ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปรัชญา มะหะหมัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน