

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลมะม่วงสองต้น  
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัด  
นครศรีธรรมราช
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 153,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลมะม่วงสองต้น โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับ  
ถนนเดิมและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ  
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ถมหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามสภาพถนน พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณหิน  
คลุกไม่น้อยกว่า 8.00 ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล.  
อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 152,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาท  
ถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบ พร.4 ,แบบ พร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายวรภัต รอดเพชร ประธานกรรมการ
  2. นายสะกะ แผ่เต็ม กรรมการ
  3. นายอรรณพ จารีย์ กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

## องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ปีงบประมาณ 2559

ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00  
 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร  
 หรือพื้นที่ผิวจราจรดำเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง สายซอยดาวสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

| ลำดับ<br>ที่ | คำวัสดุและแรงงาน                           | จำนวนเงิน<br>(บาท) | FACTOR F | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ      |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|---------------|
| 1            | ประเภทอาคาร                                |                    |          |                      |               |
|              | และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก           |                    |          |                      |               |
| 2            | ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน                | 110,386.50         | 1.3574   | 149,838.00           |               |
|              | และงานทาง                                  |                    |          |                      |               |
| 3            | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา                |                    |          |                      |               |
| 4            | งานป้ายประชาสัมพันธ์                       | 3,000.00           |          | 3,000.00             |               |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                        |                    |          |                      |               |
|              | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %                       |                    |          |                      |               |
|              | เงินประกันผลงานหัก 0 %                     |                    |          |                      |               |
|              | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %                        |                    |          |                      |               |
| สรุป         | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น             |                    |          | 152,838.00           | ระยะดำเนินการ |
|              | คิดเป็นราคากลาง                            |                    |          | 152,000.00           | 45 วัน        |
|              | (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) |                    |          |                      |               |


ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม.

506.67

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

รองปลัด อบต.


ลงชื่อ



ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



กรรมการ

 นายอรรถพร จารีย์  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



อนุมัติ

 นายปราโมทย์ สวนประพัฒน์  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

วันที่กำหนดราคากลาง 16 กุมภาพันธ์ 2559

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ปีงบประมาณ 2559

ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  
 หาดู 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร  
 หรือพื้นที่ผิวจราจรดำเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง สายซอยตาสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

ประมาณการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณการโดย นายอรรถพร จารีย์

| ลำดับที่ | รายการ                                | หน่วย | จำนวน | คำนวณต้นทุน (บาท)               |            | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย<br>X F <sub>N</sub> | ราคากลาง (บาท) |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|----------------|
|          |                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย                    | ราคาทุน    |                |                                  |                |
| 1        | งานปรับเกรดหรือคันทางเดิม             | ตร.ม. | 350   | 4.23                            | 1,480.50   | 1.3574         | 5.74                             | 2,009.63       |
| 2        | งานทรายหยาบรองพื้น                    | ลบ.ม. | 15.00 | 350.00                          | 5,250.00   | 1.3574         | 475.09                           | 7,126.35       |
| 3        | งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT | ตร.ม. | 300   | 327.96                          | 98,388.00  | 1.3574         | 445.17                           | 133,551.87     |
| 5        | งาน CONTRACTION JOINT (RB 15)         | เมตร  | 47.00 | 52.00                           | 2,444.00   | 1.3574         | 70.58                            | 3,317.48       |
| 6        | งานไหล่ทางหินคลุก                     | ลบ.ม. | 8.00  | 353.00                          | 2,824.00   | 1.3574         | 479.16                           | 3,833.29       |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน                      |       |       |                                 | 110,386.50 |                |                                  |                |
| 8        | ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว             | ป้าย  | 0     | -                               | -          | -              | -                                | -              |
| 9        | ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร                 | ป้าย  | 1     | 3,000.00                        | 3,000.00   | -              | -                                | 3,000.00       |
|          | ราคากลาง (บาท)                        |       |       |                                 |            |                |                                  | 152,838.00     |
|          | คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน               |       |       | (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) |            |                |                                  | 152,000.00     |


หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 -20.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มกราคม 2559


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ

ที่ นร.0505/6579 ลว 19 มี.ค. 55

  
นายวราห์ รอดเพชร

ประธานกรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายสะกะ แพ้เต็ม

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
นายอรรถพร จารีย์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน