

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปิ่นกมล แยก 2 หมู่ที่ 3 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 156,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปิ่นกมล แยก 2 หมู่ที่ 3 ตำบลมะม่วงสองต้น โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับถนนเดิมและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ถมหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.00 ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล.อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 156,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4 ,แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายวราห์ รอดเพชร ประธานกรรมการ
 2. นายสะกะ แผ่เต็ม กรรมการ
 3. นายอรรณพ จารีย์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ปีงบประมาณ 2559

ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรดำเนินการไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง สายซอยปิ่นกมล แยก 2 หมู่ที่ 3 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน	112,988.24	1.3574	153,370.00	
	และงานทาง				
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			156,370.00	ระยะดำเนินการ
	คิดเป็นราคากลาง			156,000.00	45 วัน
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม.

513.16

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายวราห์ รอดเพชร

รองปลัด อบต.

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายสะกะ แผ่เต็ม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

นายสะกะ แผ่เต็ม

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

นายคนัย สิทธิชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

ลงชื่อ

นายอรรถพร จารีย์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

นายปราโมทย์ สวนประพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

อนุมัติ

วันที่กำหนดราคากลาง 16 กุมภาพันธ์ 2559

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ป.4

องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ปีงบประมาณ 2559

ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรดำเนินการไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง สายซอยปิ่นกมล แยก 2 หมู่ที่ 3 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

ประมาณการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณการโดย นายอรรถพล จารีย์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานปรับเกรดหรือคันทางเดิม	ตร.ม.	380	4.23	1,607.40	1.3574	5.74	2,181.88
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	15.00	350.00	5,250.00	1.3574	475.09	7,126.35
3	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	304	327.96	99,699.84	1.3574	445.17	135,332.56
4	งาน EXPANSION JOINT (RB 19)	เมตร	-	144.00	-	1.3574	195.47	-
5	งาน CONTRACTION JOINT (RB 15)	เมตร	49.00	52.00	2,548.00	1.3574	70.58	3,458.65
6	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	11.00	353.00	3,883.00	1.3574	479.16	5,270.78
	รวมราคาค่าต้นทุน				112,988.24			
8	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	ป้าย	0	-	-	-	-	-
9	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	ป้าย	1	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	ราคากลาง (บาท)							156,370.00
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน			(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)				156,000.00

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 -20.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มกราคม 2559

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ

ที่ นร.0505/6579 ลว 19 มี.ค. 55


นายวรชาติ รอดเพชร


ประธานกรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสะกะ แพ้เต็ม

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอรรถพล จารีย์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน